OMNIA ST 3.2

Bombas Aerotérmicas para Climatización (Calor/Frio) y generación de ACS (Agua Caliente Sanitaria)

Datos solicitud subvención

MÓDELOS	OMNIA ST 3.2 4	OMNIA ST 3.2 6	OMNIA ST 3.2 8	OMNIA ST 3.2 10	OMNIA ST 3.2 12	OMNIA ST 3.2 14	OMNIA ST 3.2 16	OMNIA ST 3.2 16T
TECNOLOGÍA	Aerotermia	Aerotermia	Aerotermia	Aerotermia	Aerotermia	Aerotermia	Aerotermia	Aerotermia
FABRICANTE/ MARCA	Ferroli	Ferroli	Ferroli	Ferroli	Ferroli	Ferroli	Ferroli	Ferroli
Potencia de la instalación de generación (kW)	4,2	6,35	8,4	10	12,1	14,5	15,9	15,9
Energia anual estimada producida por la instalación (kWh)	13571	14741	18635	19626	26413	28405	30345	30392
Potencia de la instalación de generación de calefacción (kW)	4,2	6,35	8,4	10	12,1	14,5	15,9	15,9
Energia anual estimada producida en calefacción (kWh)	7472	8248	10841	11513	14967	16290	17604	17635
Rendimiento SPF en calefacción	6,52	6,63	6,99	7,12	6,53	6,63	6,33	6,33
Potencia de la instalación de generación de refrigeración (kW)	4,7	6,5	7,45	8,2	11,5	12,4	14	14
Energia anual estimada producida en refrigeración (kWh)	3736	4124	5421	5757	7484	8145	8802	8818
Rendimiento SPF en refrigeración	4,99	5,34	5,83	5,98	4,89	4,86	4,69	4,67
Potencia de la instalación de generación de Agua Caliente Sanitaria (ACS) (kW)	4,4	6	7,5	9,5	11,9	13,8	16	16
Energia anual estimada producida en ACS (kWh)	2363	2369	2373	2356	3962	3970	3939	3939
Rendimiento SPF en ACS	3,43	3,52	3,48	3,5	3,56	3,51	3,53	3,53
Documentos a aportar	ERP Book Ficha Técnica Certificado SCOP DHW	ERP Book Ficha Técnica Certificado SCOP DHW	ERP Book Ficha Técnica Certificado SCOP DHW	ERP Book Ficha Técnica Certificado SCOP DHW	ERP Book Ficha Técnica Certificado SCOP DHW	ERP Book Ficha Técnica Certificado SCOP DHW	ERP Book Ficha Técnica Certificado SCOP DHW	ERP Book Ficha Técnica Certificado SCOP DHW